

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:	CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DO MAMOEIRO		
Local:	SÍTIO MAMOEIRO	Data:	20/07/2017
Cidade:	VERDEJANTE	Prazo:	90 Dias

REFERÊNCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO			
					UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI (24,00%)	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI (24,00%)
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.446,00	R\$ 3.033,04
74209/001 - Data 01/2017	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	8,00	305,75	379,13	2.446,00	3.033,04
	2.0	CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DO MAMOEIRO					R\$ 58.859,26	R\$ 72.985,48
93358 - Data 01/2017	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (200,00 X 0,50 X 0,50 = 50,00 M ³)	m ³	50,00	56,40	69,94	2.820,00	3.496,80
95240 - Data 01/2017	2.2	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 (200,00 X 0,50 = 100,00 M ²)	m ²	200,00	10,63	13,18	2.126,00	2.636,24
87497 - Data 01/2017	2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5 X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2 014 (200,00 X 0,40 = 80,00 M ²)	m ²	80,00	55,88	69,29	4.470,40	5.543,30
95957 - Data 01/2017	2.4	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (VIGA BALDRAME) (200,00 X 0,20 X 0,10 = 4,00 M ³)	m ³	4,00	1.766,09	2.189,95	7.064,36	8.759,81
95957 - Data 01/2017	2.5	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (PILARES) (70,00 X 2,50 X 0,20 X 0,20 = 7 M ³)	m ³	7,00	1.766,09	2.189,95	12.362,63	15.329,66
95957 - Data 01/2017	2.6	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (VIGA SUPERIOR) (200,00 X 0,10 X 0,15 = 3 M ³)	m ³	3,00	1.766,09	2.189,95	5.298,27	6.569,85
87489 - Data 01/2017	2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (200,00 X 2,00 = 400 M ²)	m	400,00	33,10	41,04	13.240,00	16.417,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:	CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DO MAMOEIRO		
Local:	SÍTIO MAMOEIRO	Data:	20/07/2017
Cidade:	VERDEJANTE	Prazo:	90 Dias

REFERÊNCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO			
					UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI (24,00%)	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI (24,00%)
87879 - Data 01/2017	2.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	960,00	2,45	3,04	2.352,00	2.916,48
87530 - Data 01/2017	2.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201	m²	80,00	26,35	32,67	2.108,00	2.613,92
73445 - Data 01/2017	2.10	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	960,00	7,31	9,06	7.017,60	8.701,82

TOTAL DO ORÇAMENTO

R\$ 61.305,26

R\$ 76.018,52

setenta e seis mil e dezoito reais e cinquenta e dois centavos

Os preços adotados estão incluídos o BDI de 24,00% (DESONERADO -SINAPI).

Francisco de Sá Bezerra
Secretário de Obras, Viação e Urbanismo

ISABELLE CRISTINA EUFRÁSIO DE OLIVEIRA
Eng. Civil
CREA-PE 054635